

Bielsko-Biała, dnia 15.09.2022 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIELSKU-BIAŁEJ
ul. PARTYZANTÓW 55
43-300 BIELSKO-BIAŁA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia ofert na wykonanie mebli w wolnostojącej zabudowie systemowej w wyznaczonych pomieszczeniach.

Elementy meblowe wymienione w opisie danego pomieszczenia muszą stanowić integralną, jednolitą całość zabudowy systemowej, konstrukcyjnie niescalonej z budynkiem (wolnostojące), stanowiące stałą zależną od siebie konstrukcję. Zabudowa każdego pomieszczenia musi mieć indywidualny charakter, dostosowany do konkretnych wymiarów. W przypadku pomieszczeń nr 1, 2 i 8 integralną jednolitą zabudowę systemową stanowi każda z opisanych części.

I. Ogólne warunki zapytania ofertowego:

1. Wszystkie podane rozmiary mebli mają charakter orientacyjny, **podane są w centymetrach** i służą dokonaniu wyceny ofertowej.
2. Wyceny należy dokonać zakładając:
 - standard płyty meblowej: płyta wiórowa laminowana 18 mm oraz 36 mm dla blatów roboczych w pomieszczeniu nr 8,
 - standardowe akcesoria meblowe do każdego mebla (prowadnice, zawiasy, uchwyty, zamki).
3. Ostateczny koszt danej inwestycji będzie uzależniony od indywidualnego porozumienia pomiędzy stronami, na który wpływ mogą mieć zastosowane płyty meblowe, akcesoria (prowadnice, zawiasy, uchwyty) oraz zaakceptowane przez Wykonawcę zmiany wymiarów poszczególnych elementów meblowych.
4. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania dokładnych pomiarów, ustalenia z Zamawiającym ostatecznego układu i rozmieszczenia mebli.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych części zamówienia różnym Wykonawcom.
6. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia.
7. W przypadku składania oferty na część obejmującą halę Rejestracji Zamawiający wymaga:
 - przedstawienia wizualizacji projektu,
 - demontażu dotychczasowych stanowisk.
8. Wykonawcy mają prawo do wglądu orientacyjnego planu układu mebli stworzonego przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego.
9. W przypadku Części I zamówienia należy podać cenę dla każdej części pomieszczeń nr 1 i 2.
10. W przypadku Części VIII zamówienia należy podać cenę dla każdej części pomieszczenia nr 8.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji meblowej zabudowy modułowej w danych pomieszczeniach ze względu na wysokość posiadanych środków.
12. Okres realizacji Zamówienia – **do 30.11.2022 r.**
13. Oferty cenowe można składać **w terminie do 23.09.2022 r.:**
 - osobiście w sekretariacie Urzędu w siedzibie przy ul. Partyzantów 55 w Bielsku-Białej.
 - pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 55, 43-300 Bielsko-Biała, (oferty, które wpłyną do Urzędu po 23.09.2022 r. nie będą rozpatrywane),
 - na adres e-mail: sekretariat@pup-bielsko.pl

Na kopertach z ofertą składanych osobiście lub drogą pocztową oraz w tytule maila należy umieścić dopisek: „Oferta na wykonanie mebli w wolnostojącej zabudowie systemowej – dotyczy części zamówienia:.....”

14. Osoba do kontaktu: Jolanta Bratek, tel: 33 496-51-83.

II. Opis poszczególnych części zamówienia.

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

Pomieszczenie nr 1 (C7) - pomieszczenie biurowe z 5 stanowiskami pracy. Zabudowa systemowa obejmująca:

I część:

1. Zabudowę zamykanych szaf, szerokość zabudowy 300 wymiary z koniecznością pionowego podziału co 100 cm (orientacyjna ilość sztuk 3): wys. 265, głębokość 40. Zamykanie dwudrzwiowe lub czterodrzwiowe (góra/dół), z półkami na segregatory co 35 cm, każda półka dodatkowe przegrodzona pionowo. Wszystkie szafy z zamkiem na klucz.
2. Błaty robocze:
Błat zbliżony w kształcie do litery T, dostosowany do pracy z komputerem dla trzech pracowników, z wbudowanymi szafkami z zamkiem na klucz i szufladą z zamkiem na klucz dla każdego pracownika.
Wymiary:
 - 1) Wysokość 75, szer. 70, długość 200, drugie skrzydło: wys. 75, szer. 50, długość 100,
 - 2) Wysokość 75, szer. 70, długość 300, drugie skrzydło: wys. 75, szer. 50, długość 100 (biurko z podwójnym stanowiskiem pracy),
3. Zabudowa przyścienna obejmująca:
Słupek otwarty szer. 50, gł. 40, wys. 190, z półkami na segregatory,

Błat roboczy stanowisk komputerowych powinien stanowić jednolitą powierzchnię. Słupek stanowi nierozzerwalną część ciągu szaf i łączy się z blatem zabudowy blatowej.

II część:

1. Zabudowę szafową o wys. 265, głębokość 50, szerokość zabudowy 100, z półkami na segregatory z zamykaniem roletowym (harmonijkowym), połowa zabudowy przeznaczona na ubraniówkę.
2. Błaty robocze:
Błat roboczy dostosowany do pracy z komputerem w kształcie litery L (rogowe) dla dwóch pracowników, z wbudowaną co najmniej jedną szafką z zamkiem na klucz i jedną szufladą z zamkiem na klucz, dla każdego pracownika.
Wymiary:
 - 1) Wysokość 75, szer. 70, długość 190, drugie skrzydło: wys. 75, szer. 40, długość 100,
 - 2) Wysokość 75, szer. 70, długość 190, drugie skrzydło: wys. 75, szer. 40, długość 100,
3. Zabudowa podokienna: szer. 40, długość 200 w tym słupek szer. 40, głębokość 40, wys. 200 z zamykaniem roletowym (harmonijkowym).

Błat stanowisk komputerowych powinien stanowić jednolitą powierzchnię. Słupek stanowi integralną część ciągu zabudowy podokiennej.

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

Pomieszczenie nr 2 (D8) pomieszczenie biurowe z 5 stanowiskami pracy. Zabudowa systemowa obejmująca:

I część:

1. Zabudowę zamykanych szaf, wymiary: wys. 240, głębokość 40, szerokość 240 (orientacyjna ilość 3 szt. – przegrodzenie pionowe co 80 cm). Zamykanie dwudrzwiowe lub czterodrzwiowe (góra/dół), z półkami na segregatory co 35 cm, wszystkie drzwi z zamkiem na klucz.
2. Błaty robocze:
dostosowane do pracy z komputerem w kształcie litery L (rogowe) dla trzech pracowników, z wbudowanymi szafkami z zamkiem na klucz i szufladą z zamkiem na klucz.
Wymiary:
 - 1) Wysokość 75, szer. 80, długość 120, drugie skrzydło: wys. 75, szer. 30, długość 210,
 - 2) Wysokość 75, szer. 80, długość 250, drugie skrzydło: wys. 75, szer. 30, długość 100 (biurko z podwójnym stanowiskiem pracy).
3. Niską zabudowę szafkową obejmującą:
- 2 szafki zamykane na klucz, z półkami: szer. 80, gł. 40, wys. 75,

Blat biurek powinien stanowić jednolitą powierzchnię i stanowić integralną część ciągu szafek.

II część:

1. Zabudowę zamykanych szaf, wymiary: szafa trzydrzwiowa z półkami na segregatory: szer. 140, głęb. 40, wys. 240 (jedna część – ubraniówka).
2. Błaty robocze dostosowane do pracy z komputerem: wysokość 75, szer. 60, długość 300, drugie skrzydło: wys. 75, szer. 60, długość 160 (biurko z podwójnym stanowiskiem pracy).
3. Zabudowę przyścienną: Słupek otwarty szer. 40, gł. 40, wys. 165, z półkami na segregatory co 35 cm oraz szafkę zamykaną z półkami: szer. 150, gł. 30, wys. 75, z zamykaniem roletowym (harmonijkowym).

Blat roboczy powinien stanowić jednolitą powierzchnię i stanowić integralną część ciągu szafki i słupka.

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

Pomieszczenie nr 3 (B7) pomieszczenie biurowe z 5 stanowiskami pracy. Zabudowa systemowa obejmująca:

1. Zabudowę zamykanych szaf - wymiary: wys. 240, głębokość 40, szerokość 430
2. Zabudowę zamykanych szaf - wymiary: wys. 200, głębokość 40, szerokość 270
Zabudowa dwudrzwiowe lub czterodrzwiowe (góra/dół) z zamykaniem na klucz, z półkami na segregatory co 35 cm, każda półka przegrodzona pionowo, szer. 50 cm z przeznaczoną na ubraniówkę.
4. Błaty robocze:
Błaty robocze dostosowane do pracy z komputerem w kształcie litery T (rogowe), dla 4 osób, z wbudowaną co najmniej jedną szafką z zamkiem na klucz i jedną szufladą z zamkiem na klucz dla każdego pracownika, z dwoma półkami wysuwanymi na drukarkę.

Wymiary: wysokość 75, szer. 160, długość 350, skrzydło 1: wys. 75, szer. 40, długość 120, skrzydło 2: wys. 75, szer. 40, długość 70 – skrzydła zabudowane szafkami.

Blat roboczy powinien stanowić jednolitą powierzchnię i stanowić integralną część ciągu szafek i słupka.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA

Pomieszczenie nr 4 (A5) pomieszczenie biurowe z 4 stanowiskami pracy. Zabudowa systemowa obejmująca:

1. Zabudowę zamykanych szaf - wymiary: szerokość 520, wys. 240, głębokość 40, Zabudowa dwudrzwiowa lub czterodrzwiowa (góra/dół) z zamykaniem na klucz, z półkami na segregatory co 35 cm, każda półka dodatkowo przegrodzona pionowo. Na szer. 100 funkcja ubraniowa (gł. 50, wys. 240.) z zamykaniem na klucz.
5. Blaty robocze:
Blaty robocze dostosowane do pracy z komputerem dla 4 pracowników, z wbudowanymi szafkami z zamkiem na klucz i szufladami z zamkiem na klucz dla każdego pracownika.
Wymiary: wysokość 75, szer. 140, długość 230.
2. Zabudowę podokienną z co najmniej jedną półką, szer. 150, gł. 40, wys. 75 x 2 szt.
Zabudowę przyścienną: szer. 40, długość 250 z półkami na segregatory co 35 cm, z zamkami na klucz, wys. 100-120
Szafkę w zabudowie przyściennej: wys. 75, szer. 100, głębokość 40, zamykana na klucz, z półką.

Blat roboczy powinien stanowić jednolitą powierzchnię i stanowić integralną część ciągu szafek, zabudowy podokiennej i szafki w zabudowie przyściennej.

CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA

Pomieszczenie 5 (A6) pomieszczenie biurowe z 4 stanowiskami pracy. Zabudowa systemowa obejmująca:

1. Blaty robocze: dostosowane do pracy z komputerem w kształcie zbliżonym do litery L (rogowe – 4 sztuki):
Wymiary: szer. 170, głęb. 70, wys. 75 + szer. 50, dług. 100, wys. 75.
Kaźde z wbudowaną co najmniej jedną zamykaną na klucz szufladą i jedną zamykaną na klucz szafką dla każdego pracownika.
2. Zabudowę zamykanych szaf: szer. 400, głęb. 40, wys. 240, (z pionowym podziałem co 100 cm - ok. 4 szt.), zamykanie dwudrzwiowe lub czterodrzwiowe (góra/dół) z zamykaniem na klucz, z półkami na segregatory co 35 cm, każda półka dodatkowo przegrodzona pionowo.
3. Zabudowę zamykanych na klucz szaf: szer. do 100, głęb. 50, wys. 200.
4. Niską zabudowę szafkową: szer. 90, głęb. 40, wys. 110 z półkami na segregatory, zamykana na klucz.
5. Zabudowę podokienną: o łącznej długość 110, wys. 75, głęb. 40, wraz z słupkiem/regalem z półkami na segregatory: szer. 40, gł. 40, wys. 165.

Blat roboczy powinien stanowić jednolitą powierzchnię i stanowić integralną część ciągu szafek, zabudowy podokiennej i słupka.

CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA

Pomieszczenie 6 (A7) pomieszczenie biurowe z 1 stanowiskiem pracy. Zabudowa systemowa obejmująca:

1. Zabudowę zamykanych szaf: szer. 270, głęb. 40, wys. 240, z półkami na segregatory co 35 cm, na szer. 50 cm ubraniówka. Zamykanie dwudrzwiowe lub czterodrzwiowe (góra/dół) na klucz, Zabudowę szafową: szer. 80, głęb. 40, wys. 240, z półkami na segregatory co 35 cm, zamykana na klucz.
Blat roboczy: dostosowany do pracy z komputerem, wymiary: szer. 160, gł. 70, wys. 75. Z wbudowaną szafką zamykaną na klucz i szufladą zamykaną na klucz.
2. Zabudowa podokienna połączona z blatem roboczym: wys. 75, gł. 40, dł. 340, zabudowane szafką zamykaną z półką, szafką z trzema szufladami (szer. 50).
3. Zabudowa przyścienna obejmująca słupek/regał z półkami na segregatory: szer. 40, gł. 40, wys. 165.

CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA

Pomieszczenie 7 (A8) pomieszczenie biurowe z 5 stanowiskami pracy. Zabudowa systemowa obejmująca:

1. Zabudowę szafową: szer. 500, gł. 40, wys. 240, z półkami na segregatory co 35 cm, zamykanie dwudrzwiowe lub czterodrzwiowe (góra/dół), dodatkowo wbudowane 2 słupki/regaty z półkami na segregatory: szer. 40, gł. 40, wys. 165.
2. Zabudowę szafową zamykaną na klucz: szer. do 100, gł. 50, wys. 200.
3. Zabudowa przyścienna obejmująca szafki zamykane: szer. 100, gł. 40, wys. 110 z półkami na segregatory – 2 szt.
4. Błaty robocze: dostosowane do pracy z komputerem, w kształcie zbliżonym do litery L (rogowe) dla 5 pracowników. Wymiary: szer. 170, gł. 70, wys. 75 + szer. 50, dł. 100, wys. 75.
Dla każdego pracownika z wbudowaną co najmniej jedną zamykaną na klucz szufladą i jedną zamykaną na klucz szafką.
5. Zabudowa podokienna o łącznej długości 200, wys. 75, głęb. 40 (niezabudowana szafkami).

Blat roboczy czterech stanowisk komputerowych powinien stanowić jednolitą powierzchnię i stanowić integralną część ciągu szafek, zabudowy podokiennej i słupka.

CZĘŚĆ VIII ZAMÓWIENIA

Pomieszczenie 8 – hol REJESTRACJI. Zabudowa systemowa obejmująca:

I część: zabudowę hali 6 stanowiskami do bezpośredniej obsługi osób bezrobotnych.

Ciąg blatów roboczych obejmujących: 6 stanowisk komputerowych w kształcie litery L: każde z wbudowaną co najmniej jedną zamykaną na klucz szufladą i jedną zamykaną na klucz szafką, o wymiarach:

- szer. 150, gł. 60, drugie skrzydło: szer. 50, dł. 70, wysokość 75 - 4 szt.
 - szer. 150, gł. 60, drugie skrzydło: szer. 50, dł. 170, wysokość 75 - 1 szt.
 - szer. 150, gł. 60, drugie skrzydło: szer. 50, dł. 130, wysokość 75 - 4 szt.
- Do każdego blatu roboczego dodatkowa lada o głębokości 30, szer. 150.

Niską zabudowę szafkową: wys. 75, szer. 120, zamykana na klucz, z półkami na segregatory.
4 ścianki odgradzające stanowiska o wymiarze: 100 szer., wys. 140.

W ofercie należy przewidzieć koszty dostosowania istniejącej sieci komputerowej do nowego układu stanowisk.

II część:

zabudowę podokienną i przyścienną: o łącznej dł. 950, głębokość 40, wys. 83 obejmująca:

- ciąg 8 szafek dwudrzwiowych z półkami, zamykanych na klucz,
- słupek/regał z półkami na segregatory: szer. 40, gł. 40, wys. 135,
- ladę rogową: dł. 120/120, wys. 75, gł. 40

oraz:

- zabudowę szafową z półkami na segregatory co 35 cm: szer. 200, wys. 240, gł. 40, z zamykaniem na klucz,
- zabudowę zamykanych szaf z półkami na segregatory: szer. 50, wys. 200, gł. 40, z zamykaniem na klucz,
- Zabudowę szafową: szer. 100, wys. 200, gł. 50, z zamykaniem na klucz,
- Błaty robocze: dostosowane do pracy z komputerem dla 3 pracowników pomocniczych: szer. 350, gł. 40, drugie skrzydło: szer. 120, dł. 140, wys. 75 (kształt litery T) z każde stanowisko z wbudowaną co najmniej jedną zamykaną na klucz szufladą i jedną zamykaną na klucz szafką.

Blat roboczy powinien stanowić jednolitą powierzchnię i stanowić integralną część ciągu szafek, zabudowy podokiennej i słupka.

CZĘŚĆ IX ZAMÓWIENIA

Pomieszczenie 9 (A1a) pomieszczenie biurowe z 2 stanowiskami pracy. Zabudowa systemowa obejmująca:

1. Błaty robocze dostosowane do pracy z komputerem w kształcie zbliżonym do litery T (2 x rogowe), dla 2 pracowników.
Wymiary: szer. 350, gł. 70, wys. 75 + drugie skrzydło szer. 140, dł. 140, wys. 75.
Dla każdego pracownika z wbudowana zamykana na klucz szuflada i jedna zamykana na klucz szafka.
2. Zabudowę zamykanych szaf z półkami na segregatory, każda półka przegrodzona pionowo, zamykane drzwiami żaluzjowymi: szer. 200, wys. 240, gł. 40.
3. Zabudowę zamykanych szaf z półkami na segregatory, każda półka przegrodzona pionowo, zamykane drzwiami żaluzjowymi: szer. 160, wys. 200, gł. 40 w tym jedna część zabudowy szafowej (szer. 60) przeznaczona na ubraniówkę.

Pomiędzy zabudowami szafowymi na dł. 140 i gł. 40 max. 3 półki otwarte.

Blat roboczy powinien stanowić jednolitą powierzchnię i stanowić integralną część ciągu z szafami.

DYREKTOR
POWIATOWY URZĄD PRACY
W BIELSKU-BIAŁEJ
Marek Hetnał